아이에스동서㈜ 죽전역 '에일린의 뜰'
74㎡ (미건립)
스펙리스트

타입(㎡)		전용면적(㎡)	세대수	M/H건립	비고
분 양 주 택	59	59.9759	206	건립	
	74	74.8423	134	미건립	
	84A	84.9721	82	미건립	
	84B	84.7573	435	건립	
	114	114.1618	102	건립	

* M/H 및 본 공사 마감재 선정 방법에 의거함

* 제품 개발에 따라 기능이나 형태는 달라질 수 있으며, 마감재의 품절, 신제품 개발 시 동급 또는 동급 이상의 다른 제품으로 대체될 수 있습니다.

죽전역
에일린의 뜰
Eileen's Garden

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
현관	바닥		타일	이누스		UTF1191 (600X600)	
	디딤판, 걸레받이		강화천연석	현장제작		BAJ-1006 + 유사제품시공 (20T)	
	벽		벽지	서울벽지		2277-6	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	신발장	도어	PET	현장제작		KCC / MN025M	
		손잡이	PET			KCC / MN030M - 측면 유사도장	
	현관창고	바닥	타일	이누스		UTF1191 (600X600)	
		걸레받이	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		도어	그레이경	현장제작		15T PB 위 3T 그레이경 + 4면 AL엣지 (DW-24)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
현관	현관창고	FIX	PET	현장제작		KCC / MN025M	
		벽	벽지	LG벽지		82445-23	
		천장	천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
		시스템 선반	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		조명	매입			LED (1EA)	
	도어록		푸시풀 핸들적용	현대통신		X-110F	
	도어카메라		월패드 통화기능	현대통신		HCC-2000	
	현관센서등		매입	현장제작		LED (1EA)	
복도	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
복도	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	벽		벽지	서울벽지		2277-6	
	복도창고	바닥	강마루	메라톤		OAK 310	
		걸레받이	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		도어	PET	현장제작		KCC / MN025M	
		손잡이	PET			KCC / MN025M + 측면 유사도장	
		벽	벽지	LG벽지		82445-23	
		천장	천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
		시스템 선반	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
복도	복도창고	조명	매입	현장제작		LED (1EA)	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	조명		매입	현장제작		LED (2EA)	
거실	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	아트월		타일	이누스		UUE1431 (400X800)	
	벽		벽지	서울벽지		2277-6	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
거실	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	월패드		매입	현대통신		HDHN-2000	
	조명		직부	현장제작		LED (1SET)	
주방	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	가구	상부장/ 키큰장	PET	현장제작		KCC / MN030M	
		하부장 /아일랜드	PET			KCC / MN025M	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
주방	주방상판		엔지니어드 스톤	현대L&C		MO626 앰브로셜 누보	
	주방벽		타일	이누스		DQL 1734 (300X600)	
	주방수전		원홀	이누스		K-3120	
	가전	주방TV	주방상부장 하부부착형	현대통신		STV-1050	
		쿡탑	3구 가스쿡탑	SK매직		GRA-B3601	
		후드	침니형	쿠스한트		KARD-CM90FT	
		오븐	전기오븐	LG		MZ385EBT	
		김치냉장고	빌트인 김치냉장고	LG		K221PR14BL	
		절수페달	발판형	티에스자바		TF751A	
	조명	식탁등	팬던트	현장제작		LED (1EA)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
주방	조명	작업등	매입	현장제작		LED (2EA)	
안방	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	벽		벽지	코스모스벽지		219-2	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	도어, 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	모티스 타입	아이에이		AM-5010-블랙	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
파우더	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	벽		벽지	코스모스벽지		219-2	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	화장대	도어/ 서랍/ 손잡이/ 측면장	PET	현장제작		KCC / MN025M	
		은경판	은경			15T PB 위 3T 은경	
		상판	강화천연석			BAJ-02 + 유사제품시공 (20T)	
드레스룸	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
드레스룸	벽		벽지	코스모스벽지		263-5	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	W.I.C	도어	유리	현장제작		5T 그레이 유리 프로스트 30% + 4면 AL엣지 (DW-24)	
		FIX	PET			KCC / MN025M	
		시스템 선반	시트랩핑			LG / YEK61-J3	
	조명		매입	현장제작		LED (1EA)	
침실1	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	가구	도어	PET	현장제작		KCC / MN025M	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
침실1	가구	파우더 포인트 /측면 선반	PET	현장제작		KCC / MN030M - 측면 유사도장	
		은경도어	은경			15T PB 위 3T 은경 + 4면 AL엣지 (DW-24)	
	벽		벽지	신한벽지		10367-1	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	도어, 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	튜블러 타입	아이에이		ATL-501 블랙	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	
침실2	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
침실2	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	벽		벽지	LG벽지		7029-13	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	도어, 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	튜블러 타입	아이에이		ATL-501 블랙	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	
욕실1 (공용)	바닥		타일	이누스		GGL 1484 (300×300)	
	도어 SILL		인조대리석	현대 L&C		T-205 루나미쉘	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실1 (공용)	벽	MAIN	타일	이누스		DQN 1834 (300×600)	
		POINT				DQN 1837 (300×600)	
	젠다이		강화천연석	현장제작		BAJ-1006 (20T)	
	천장		ABS	현장제작		ABS PANEL	
	가구	도어	은경	현장제작		AL 프레임 + 3T 은경 부착 / 슬라이딩	
		몸통	시트전사			15T PS 위 양면 (LG / KAEM7-J3P) 전사	
	재료분리대		PVC	현장제작		CSA 1030 (백색)	
	도기, 수전	양변기	투피스	이누스		IC702E	
		세면기	벽부형 세면기			L933	
		욕조	반신겸용 수납욕조	삼성화이바 세라믹		DSB-32206	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실1 (공용)	도기, 수전	세면 수전	원홀	이누스		N-4110	
		욕조 수전	수전/ 안마헤드	이누스		N-4130 + U-0205OC(안마헤드)	
		욕조 수전	슬라이드 바	이누스		P-0442	
	악세서리	폰트레이 겸용 휴지걸이	매입형	이누스		AN1412H	
		수건걸이	-	이누스		AC1301	
		수건선반				AT1022S	
		청소 스프레이건				U-9550	
		청소솔				AB041P	
	도어, 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	튜블러 타입	아이에이		ATL-501 블랙	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실1 (공용)	조명		매입	현장제작		LED (1EA)	
욕실2 (부부)	바닥	MAIN	타일	이누스		GGN 8594 (300×300)	
		POINT	타일	이누스		GGP 8134 (300×300)	
	도어 SILL		인조대리석	현대 L&C		T-205 루나미쉘	
	샤워부스 SILL		인조대리석	롯데첨단소재		AM681 아스펜미스토	
	벽	MAIN	타일	이누스		DQN 8974 (300×600)	
		POINT				DQN 9977 (300×600)	
	천장		ABS	현장제작		ABS PANEL	
	젠다이		강화천연석	현장제작		BAJ-407 + 유사제품시공 (20T)	
	재료분리대		PVC	현장제작		CSA 1050-1 (진페르가몬)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실2 (부부)	샤워부스		-	현장제작		AL 프레임(흑니켈 도금) + 8T 접합유리	
	가구	도어	은경	현장제작		AL 프레임 + 3T 은경 부착 / 슬라이딩	
		몸통	시트전사	현장제작		15T PS 위 양면 (LG / KAEM7-J3P) 전사	
	도기 수전	양변기	비데일체형 양변기	이누스		IW950	
		세면기	벽부형 세면기			IL672E	
		세면수전	원홀			N-4110	
		샤워수전	샤워/ 안마헤드			S-0746HR+ U-9661(하부선반)+U-0205OC(안마헤드)	
	악세서리	휴지걸이 (폰트레이/ 욕실폰 겸용)	매입형	이누스		AN1412HI	
				현대통신		DJB-10NW	
		수건걸이	-	이누스		AC1301	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실2 (부부)	악세서리	청소 스프레이건	-	이누스		U-9550	
		청소솔				AB041P	
	도어 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	튜블러 타입	아이에이		ATL-501 블랙	
	조명	욕실등	매입	현장제작		LED (1EA)	
		샤워부스등	방습			LED (1EA)	
발코니1	바닥		타일	이누스		FIJ 2794 (200×400)	
	벽, 천장		도장	현장제작		KCC / NA146 컬러	
	수전	스프레이건	청소수전	이누스		U-9510	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
발코니1	전동빨래기		-	(주)웰테크		AL4000F	
발코니2	바닥		타일	이누스		FIJ 2794 (200×400)	
	단차,도어SILL		인조대리석	현대 L&C		T-205 루나미쉘	
	벽, 천장		도장	현장제작		KCC / NA146 컬러	
	수전	세탁기수전	-	이누스		U-9033	
		손빨래수전				U-9013	
	도어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3 후면: KCC / NA146 컬러	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	
실외기실	바닥		타일	이누스		FIJ 2794 (200×400)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡ type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
실외기실	벽, 천장, 도어		도장	현장제작		KCC / NA146 컬러	
	창호		-	현장제작		백색루버	
	조명		벽부	현장제작		LED (1EA)	
대피공간	바닥		타일	이누스		FIJ 2794 (200×400)	
	벽, 천장		도장	현장제작		KCC / NA146 컬러	
	도어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3 후면: KCC / NA146 컬러	
	창호		-	현장제작		백색	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
현관	바닥		타일	이누스		UTF1191 (600X600)	
	디딤판, 걸레받이		강화천연석	현장제작		BAJ-1006 + 유사제품시공 (20T)	
	벽		벽지	서울벽지		2277-6	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	신발장	도어	PET	현장제작		KCC / MN025M	
		손잡이	PET			KCC / MN030M - 측면 유사도장	
	현관창고	바닥	타일	이누스		UTF1191 (600X600)	
		걸레받이	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		도어	그레이경	현장제작		15T PB 위 3T 그레이경 + 4면 AL엣지 (DW-24)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
현관	현관창고	FIX	PET	현장제작		KCC / MN025M	
		벽	벽지	LG벽지		82445-23	
		천장	천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
		시스템 선반	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		조명	매입			LED (1EA)	
	도어록		푸시풀 핸들적용	현대통신		X-110F	
	도어카메라		월패드 통화기능	현대통신		HCC-2000	
	현관센서등		매입	현장제작		LED (1EA)	
복도	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
복도	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	벽		벽지	서울벽지		2277-6	
	복도창고	바닥	강마루	메라톤		OAK 310	
		걸레받이	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		도어	PET	현장제작		KCC / MN025M	
		손잡이	PET			KCC / MN025M + 측면 유사도장	
		벽	벽지	LG벽지		82445-23	
		천장	천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
		시스템 선반	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
복도	복도창고	조명	매입	현장제작		LED (1EA)	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	조명		매입	현장제작		LED (2EA)	
거실	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	아트월		타일	이누스		UUE1431 (400X800)	
	벽		벽지	서울벽지		2277-6	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
거실	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	월패드		매입	현대통신		HDHN-2000	
	조명		직부	현장제작		LED (1SET)	
주방	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	가구	상부장/ 키큰장	PET	현장제작		KCC / MN030M	
		하부장 /아일랜드	PET			KCC / MN025M	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
주방	주방상판		엔지니어드 스톤	현대L&C		MO626 앰브로셜 누보	
	주방벽		타일	이누스		DQL 1734 (300X600)	
	주방수전		원홀	이누스		K-3120	
	가전	주방TV	주방상부장 하부부착형	현대통신		STV-1050	
		쿡탑	3구 가스쿡탑	SK매직		GRA-B3601	
		후드	침니형	쿠스한트		KARD-CM90FT	
		오븐	전기오븐	LG		MZ385EBT	
		김치냉장고	빌트인 김치냉장고	LG		K221PR14BL	
		절수페달	발판형	티에스자바		TF751A	
	조명	식탁등	팬던트	현장제작		LED (1EA)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
주방	조명	작업등	매입	현장제작		LED (2EA)	
안방	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	벽		벽지	코스모스벽지		219-2	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	도어, 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	모티스 타입	아이에이		AM-5010-블랙	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
파우더	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	벽		벽지	코스모스벽지		219-2	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	화장대	도어/ 서랍/ 손잡이/ 측면장	PET	현장제작		KCC / MN025M	
		은경판	은경			15T PB 위 3T 은경	
		상판	강화천연석			BAJ-02 + 유사제품시공 (20T)	
드레스룸	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
드레스룸	벽		벽지	코스모스벽지		263-5	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	W.I.C	도어	유리	현장제작		5T 그레이 유리 프로스트 30% + 4면 AL엣지 (DW-24)	
		FIX	PET			KCC / MN025M	
		시스템 선반	시트랩핑			LG / YEK61-J3	
	조명		매입	현장제작		LED (1EA)	
침실1	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	가구	도어	PET	현장제작		KCC / MN025M	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
침실1	가구	파우더 포인트 /측면 선반	PET	현장제작		KCC / MN030M - 측면 유사도장	
		은경도어	은경			15T PB 위 3T 은경 + 4면 AL엣지 (DW-24)	
	벽		벽지	신한벽지		10367-1	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	도어, 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	튜블러 타입	아이에이		ATL-501 블랙	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	
침실2	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
침실2	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	벽		벽지	LG벽지		7029-13	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	도어, 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	튜블러 타입	아이에이		ATL-501 블랙	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	
다락방	바닥		강마루	메라톤		OAK 310	
	걸레받이		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
다락방	벽		벽지	서울벽지		2277-6	
	천장		천장지	신한벽지		9643-11	
			몰딩	현장제작		PVC (30×15)	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (2EA)	
욕실1 (공용)	바닥		타일	이누스		GGL 1484 (300×300)	
	도어 SILL		인조대리석	현대 L&C		T-205 루나미쉘	
	벽	MAIN	타일	이누스		DQN 1834 (300×600)	
		POINT				DQN 1837 (300×600)	
	젠다이		강화천연석	현장제작		BAJ-1006 (20T)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실1 (공용)	천장		ABS	현장제작		ABS PANEL	
	가구	도어	은경	현장제작		AL 프레임 + 3T 은경 부착 / 슬라이딩	
		몸통	시트전사			15T PS 위 양면 (LG / KAEM7-J3P) 전사	
	재료분리대		PVC	현장제작		CSA 1030 (백색)	
	도기, 수전	양변기	투피스	이누스		IC702E	
		세면기	벽부형 세면기			L933	
		욕조	반신겸용 수납욕조	삼성화이바 세라믹		DSB-32206	
		세면 수전	원홀	이누스		N-4110	
		욕조 수전	수전/ 안마헤드	이누스		N-4130 + U-0205OC(안마헤드)	
		욕조 수전	슬라이드 바	이누스		P-0442	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실1 (공용)	악세서리	폰트레이 겸용 휴지걸이	매입형	이누스		AN1412H	
		수건걸이	-	이누스		AC1301	
		수건선반				AT1022S	
		청소 스프레이건				U-9550	
		청소솔				AB041P	
	도어, 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
		레버 핸들	튜블러 타입	아이에이		ATL-501 블랙	
	조명		매입	현장제작		LED (1EA)	
욕실2 (부부)	바닥	MAIN	타일	이누스		GGN 8594 (300×300)	
		POINT				GGP 8134 (300×300)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실2 (부부)	도어 SILL		인조대리석	현대 L&C		T-205 루나미쉘	
	샤워부스 SILL		인조대리석	롯데첨단소재		AM681 아스펜미스토	
	벽	MAIN	타일	이누스		DQN 8974 (300×600)	
		POINT				DQN 9977 (300×600)	
	천장		ABS	현장제작		ABS PANEL	
	젠다이		강화천연석	현장제작		BAJ-407 + 유사제품시공 (20T)	
	재료분리대		PVC	현장제작		CSA 1050-1 (진페르가몬)	
	샤워부스		-	현장제작		AL 프레임(흑니켈 도금) + 8T 접합유리	
	가구	도어	은경	현장제작		AL 프레임 + 3T 은경 부착 / 슬라이딩	
		몸통	시트전사	현장제작		15T PS 위 양면 (LG / KAEM7-J3P) 전사	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실2 (부부)	도기 수전	양변기	비데일체형 양변기	이누스		IW950	
		세면기	벽부형 세면기			IL672E	
		세면수전	원홀			N-4110	
		샤워수전	샤워/ 안마헤드			S-0746HR+ U-9661(하부선반)+U-0205OC(안마헤드)	
	악세서리	휴지걸이 (폰트레이/ 욕실폰 겸용)	매입형	이누스		AN1412HI	
				현대통신		DJB-10NW	
		수건걸이	-	이누스		AC1301	
		청소 스프레이건				U-9550	
		청소솔				AB041P	
	도어 하드웨어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
욕실2 (부부)	도어 하드웨어	레버 핸들	튜블러 타입	아이에이		ATL-501 블랙	
	조명	욕실등	매입	현장제작		LED (1EA)	
		샤워부스등	방습			LED (1EA)	
발코니1	바닥		타일	이누스		FIJ 2794 (200×400)	
	벽, 천장		도장	현장제작		KCC / NA146 컬러	
	수전	스프레이건	청소수전	이누스		U-9510	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	전동빨래기		-	(주)웰테크		AL4000F	
발코니2	바닥		타일	이누스		FIJ 2794 (200×400)	
	단차,도어SILL		인조대리석	현대 L&C		T-205 루나미쉘	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
발코니2	벽, 천장		도장	현장제작		KCC / NA146 컬러	
	수전	세탁기수전	-	이누스		U-9033	
		손빨래수전				U-9013	
	도어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3 후면: KCC / NA146 컬러	
	창호		시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	
실외기실	바닥		타일	이누스		FIJ 2794 (200×400)	
	벽, 천장, 도어		도장	현장제작		KCC / NA146 컬러	
	창호		-	현장제작		백색루버	
	조명		벽부	현장제작		LED (1EA)	

아이에스동서(주) 죽전역 '에일린의 뜰' 74㎡(최상층) type 스펙리스트

■마감자재 LIST

실 명	구 분		마감유형	업체명	마감재	제품명/규격	비 고
대피공간	바닥		타일	이누스		FIJ 2794 (200×400)	
	벽, 천장		도장	현장제작		KCC / NA146 컬러	
	도어	문짝+문틀	시트랩핑	현장제작		LG / YEK61-J3 후면: KCC / NA146 컬러	
	창호		-	현장제작		백색	
	조명		직부	현장제작		LED (1EA)	